

Réf	Libellé	Observations/précisions	U	PU [€ HT]
1	Administratif			
1.1	Ouverture / fermeture de branchement		U	100.00
1.2	Relève de compteur hors période		U	100.00
1.3	Pose / dépose de compteur	Hors branchement neuf	U	100.00
1.4	Déplacement non justifié d'un technicien		h	100.00
1.5	Installation d'un compteur provisoire Ø 15 pour chantier	Cpt + nourrice + MO 2h	U	250.00
1.6	Envoi d'un compteur Ø 15 au LNE		U	600.00
1.7	Amende forfaitaire pour fraude (prise d'eau illégale PI, intervention sur compteur, etc. voir règlement de service Eau Potable)		F	300.00
2	Contrôles			
2.1	Essai de pression sur conduite		ml	15.00
2.2	Contrôle pression et débit sur PI		U	25.00
3	Travaux			
3.1	Forfait branchement neuf complet Ø 25 (< 6 ml, comprenant les pièces de fontainerie, le regard, le terrassement pleine terre en déblais remblais, la robinetterie, le compteur et robinet de chantier)		F	1 700.00
3.2	Forfait branchement neuf complet Ø 25 (< 6 ml comprenant les pièces d'eau, le regard, la robinetterie, le compteur et robinet de chantier)		F	1 500.00
3.3	Coût horaire Main d'Oeuvre		h	60.00
3.4	Coût horaire Camion 12 T		h	80.00
3.5	Coût journalier Mini pelle sans chauffeur		J	120.00
3.6	Coût journalier Tractopelle sans chauffeur		J	300.00
3.7	Coût journalier Compresseur mobile		J	50.00
3.8	Installation de chantier	Transfert du matériel, signalisation	F	400.00
3.9	Terrassement pleine terre		m³	35.00
3.10	Plus-value pour brise roche		h	200.00
3.11	Terrassement manuel		h	50.00
3.12	Passage sans tranchée avec fusée pneumatique et 1 agent		ml	300.00
3.13	Evacuation des déblais		m³	40.00
3.14	Fourniture de sable concassé 0/4		m³	40.00
3.15	Fourniture de gravette 4/8		m³	35.00
3.16	Fourniture de tout venant concassé 0/22.5		m³	35.00
3.17	Fourniture de béton 300 kg/m³		m³	120.00
3.18	Réfection de voirie en enrobé à froid		m²	25.00
3.19	Réfection de voirie en enrobé dense à chaud 150 kg/m²	Sans préparation préalable	m²	55.00
3.20	Réfection de voirie en émulsion bitume type bi-couche	Sans préparation préalable	m²	10.00
3.21	Sciage de chaussée		ml	2.00
4	Fournitures			
4.1	Fourniture de tabernacle		U	15.00
4.2	Fourniture de tube allonge télescopique 650-1100		U	65.00
4.3	Fourniture de réhausse de tube allonge l : 25 cm		U	8.00
4.4	Fourniture de réhausse de carré de vanne 0,60 m		U	80.00
4.5	Fourniture de réhausse de carré de vanne 1,00 m		U	100.00
4.6	Fourniture de BAC ronde (type Soval 121)		U	50.00
4.7	Fourniture de BAC hexagonale (type Soval 121)		U	50.00
4.8	Fourniture d'entourage de BAC en béton		U	20.00
4.9	Fourniture de PEHD PN 16 en couronne			
4.9.1	PEHD 25		ml	1.20
4.9.2	PEHD 32		ml	2.00
4.9.3	PEHD 40		ml	2.90
4.9.4	PEHD 50		ml	4.40
4.9.5	PEHD 63		ml	6.90
4.10	Gaine TPC 50		ml	8.00
4.11	Fourniture de filet avertisseur bleu avec cable de détection		ml	1.00
4.12	Regard et tampon			
4.12.1	Regard de comptage équipé pour 1 compteur	Comprenant support cpt et robinetterie	U	1 000.00
4.12.2	Regard de comptage équipé pour 2 compteurs	Comprenant support cpt et robinetterie	U	1 180.00
4.12.3	Tampon fonte circulaire série trottoir type B125		U	100.99
4.12.4	Tampon fonte circulaire série lourde type D 400		U	189.02

Réf	Libellé	Observations/précisions	U	PU [€ HT]
4.13	Fourniture de support compteur			
4.13.1	Pour compteur Ø 15	Comprenant le rail support, le robinet avant compteur, le clapet anti-pollution EA / purge et le robinet après compteur	U	135.00
4.13.2	Pour compteur Ø 20		U	150.00
4.14	Fourniture de compteur			
4.14.1	Ø 15	Comprenant le compteur, la tête émettrice, les joints d'étanchéité et la bague de scellement	U	90.00
4.14.2	Ø 20		U	100.00
4.14.3	Ø 32		U	250.00
4.14.4	Ø 40		U	320.00
4.14.5	Ø 65		U	600.00
4.14.6	Ø 80		U	900.00
4.14.7	Ø 100		U	1 200.00
4.14.8	Tête radio compatible avec la gamme de compteur fournie et/ou installée		U	50.00
Autres fournitures : prix catalogue + 10 %				