

Objectif	Action	Localisation	Descriptif / Quantitatif	Coût d'investissement - part EU (€HT)	Coût d'investissement - part EP (€HT)	Coût d'investissement total (€ HT)	Coût d'exploitation (€ HT)	Gain	Ratio d'efficacité	Action	Priorité	Planification										
												2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
O1 - Réduction des apports d'eaux claires parasites	Réhabilitations ponctuelles	Toutes la commune	Réhabilitation ponctuelle de 38 ouvrages sur l'ensemble du système d'assainissement	38 000 €	0 €	38 000 €	€	Gain non estimé	-	A1	P1											
	Mise en séparatif	Rue du Bois	Pose de 790 ml de réseaux, suppression d'un déversoir d'orage Filippi	444 800 €	234 200 €	679 000 €	5 400 €	Environ 30 m³/j d'ECPP supprimé Environ 5 600 m² de surface active supprimé	22 633 €/m³ d'ECPP supprimé 121 €/m² de surface active supprimé	A2	P1											
		Rue des Remparts - Le Bourg	Pose de 295 ml de réseaux, suppression d'un déversoir d'orage	244 800 €	46 500 €	291 300 €	2 700 €	Environ 1 m³/j d'ECPP supprimé 11 bâtiments raccordés au système d'assainissement Environ 2 000 m² de surface active supprimé	291 300 €/m³ d'ECPP supprimé 26 480 €/bâtiments raccordés 146 €/m² de surface active supprimé	A3	P1											
		Rue de la Côté	Pose de 60 ml de réseaux	22 000 €	4 700 €	26 700 €	€	Potentiellement 700 m² de surface active supprimé	38 €/m² de surface active supprimé	A4	P1											
	Réhabilitation de collecteurs	Entre-les-Fourgs	Gainage de 25 ml de réseaux des eaux usées	20 100 €	0 €	20 100 €	€	Environ 4,8 m³/j d'ECPP supprimé	4 187 €/m³ d'ECPP supprimé	A5	P2											
		Route des Alpes	Réhabilitation de 155 ml de réseaux des eaux usées	150 000 €	0 €	150 000 €	900 €	environ 12 m³/j d'ECPP supprimé	12 500 €/m³ d'ECPP supprimé	A6	P2											
	Contrôles de branchements	Toutes la commune	Contrôle de 268 habitations à réaliser dont 108 non-conformités et 19 incertitudes	0 €	0 €	0 €	77 040 €	Au moins 3 500 m² de surface active supprimé 104 branchements des eaux usées mieux collectées et traités	22 €/m² de surface active supprimé	A7	P1, P2 et P3											
O2 - Amélioration du traitement des eaux usées	Raccordement au réseau d'assainissement et mise en séparatif	Rue du Mont Ramey	Pose de 210 ml de réseaux d'eaux usées dont 10 ml en encorbellement à proximité de la RNS7	177 100 €	0 €	177 100 €	1 260 €	7 bâtiments raccordés au système d'assainissement	25 300 €/bâtiments raccordés	A8	P1											
		Rue de la Cachemaille	Pose de 50 ml de réseaux des eaux usées	51 800 €	0 €	51 800 €	720 €	4 bâtiments raccordés au système d'assainissement	12 950 €/bâtiments raccordés	A9	P1											
	Suppression de l'assainissement semi-collectif et du mauvais traitement	Rue du Champ Saillard	Pose de 25 ml de réseaux des eaux usées et suppression d'un assainissement semi-collectif non conforme	17 000 €	0 €	17 000 €	€	Amélioration du traitement de l'ensemble de la Rue du Champ Saillard	-	A10	P1											
	Raccordement au réseau d'assainissement	Entrée Sud	Pose de 70 ml de réseaux d'eaux usées dont la moitié en encorbellement à proximité de la RNS7	98 100 €	0 €	98 100 €	900 €	4 bâtiments raccordés au système d'assainissement	24 525 €/bâtiments raccordés	A11	P1											
		Entrée Nord	Pose de 80 ml de réseaux des eaux usées	60 300 €	0 €	60 300 €	360 €	2 bâtiments raccordés (inhabités?) au système d'assainissement	30 150 €/bâtiments raccordés	A12	P2											
		Les Maillots	Pose de 170 ml de réseaux des eaux usées et gainage de 100 ml sur réseau existant	140 600 €	0 €	140 600 €	720 €	Environ 7,6 m³/j d'ECPP supprimé 4 bâtiments raccordés au système d'assainissement	18 500 €/m³ d'ECPP supprimé 35 150 €/bâtiments raccordés	A13	P1											
		Rue du Château	Pose de 95 ml de réseaux des eaux usées	72 900 €	0 €	72 900 €	360 €	2 bâtiments raccordés au système d'assainissement	36 450 €/bâtiments raccordés	A14	P1											
	Rue Cote à la Mire	Pose de 235 ml de réseaux des eaux usées entièrement en domaine public	182 000 €	0 €	182 000 €	€	Au moins 1 bâtiment raccordés au système d'assainissement Gestion patrimoniale	182 000 €/bâtiments raccordés	A15	P3												
O3 - Améliorations diverses	Suppression d'un déversoir d'orage sur séparatif	Rue des Ravières	Suppression d'un déversoir d'orage et pose de 30 ml de réseau des eaux pluviales	2 000 €	27 300 €	29 300 €	-	Eviter d'éventuellement déversement d'eaux usées dans les eaux pluviales et inversement	-	A16	P1											
<b>Montant TOTAL Hors Taxes par année</b>												458 745 €	871 495 €	264 860 €	52 215 €	204 885 €	€	27 300 €	154 700 €	€	€	
<b>Montant TOTAL Hors Taxes par priorité</b>												1 647 315 €			232 185 €			154 700 €				
<b>Montant TOTAL Hors Taxes</b>												2 034 200 €										
<b>Coût d'exploitation annuel supplémentaire</b>												7 704 €	9 684 €	15 804 €	9 684 €	7 704 €	8 964 €	7 704 €	7 704 €	7 704 €	7 704 €	

: Maîtrise d'œuvre
  : Coût d'exploitation
  : Travaux